

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по замене ветхого участка сети водопровода методом горизонтально-направленного бурения от Шекснинского шоссе на котельную расположенную на промышленной площадке по адресу: Ярославская обл. г.Рыбинск ул.Толбухина, д.16

для нужд МУП ГО г. Рыбинск «Водоканал»

1.Предмет выполнения работ: выполнение работ по замене ветхого участка сети водопровода методом ГНБ от Шекснинского шоссе на котельную, расположенную на промышленной площадке по адресу: Ярославская обл. г.Рыбинск, ул.Толбухина, д.16 для нужд Муниципального унитарного предприятия городского округа город Рыбинск « Водоканал».

2.Источник финансирования: собственные средства Заказчика.

3. Работы выполняются по адресу: Ярославская область, г. Рыбинск, от Шекснинского шоссе до ул.Толбухина, д.16 в соответствии с утвержденным Заказчиком локальным сметным расчетом №1 и схемой.

4.Характеристика объекта производства работ.

Замена участка водопровода методом ГНБ должна быть выполнена в один этап.

- протяженность участка -350 м.

-труба ПЭ100 SDR11- Д=225 мм.

Глубина прокола должна быть не менее 3 метров.

Допуск СРО на выполнение работ методом горизонтально-направленного бурения

-Устройство сооружений переходов под линейными объектами (автомобильные и железные дороги) и другими препятствиями естественного и искусственного происхождения.

-Работы по строительству переходов методом наклонно-направленного бурения.

Ведомость объемов работ

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.
1	2	3	4
1	Устройство переходов в грунтах I-III группы для прокладки труб диаметром свыше 160 мм до 300 мм через автомобильные, железные дороги и другие коммуникации с помощью установок горизонтально-направленного бурения и проходческих машин с тяговым усилием 40 Кн	1 м	350

Работы должны выполняться подрядчиком, имеющим опыт работы по выполнению работ горизонтально-направленного бурения.

Срок выполнения работ 15 рабочих дней после подписания договора.

Гарантия на выполненные работы и материалы— 3 года

Всё оборудование и материалы, необходимые для выполнения работ предоставляет Подрядчик. Качество выполняемых работ и представляемых для выполнения работ материалов, оборудования должны соответствовать государственным стандартам, требованиям Градостроительного кодекса, действующим строительным нормам и правилам (СНиП), государственным стандартам и другим техническим правилам по строительству и ремонту, иметь соответствующие сертификаты соответствия, пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологические заключения, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

Требования к нормативной и организационно-распорядительной документации.

Подрядчик при выполнении работ руководствуется:

- Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ-01-03);
- Законодательством РФ, действующими нормативными документами в области строительства и охраны окружающей среды;
- СНиП12-03-2001, 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве»;
- СНиП12.01-2004 «Организация строительного производства»;
- Действующих «Межотраслевых правил по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок»;
- Федеральным законом № 261-ФЗ от 23.11.09г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности»;

Другой нормативной документацией для данного вида работ.

Главный инженер



С.Б.Селезнев

